





Сметный расчет

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
	<i>Перечень работ и материалов по гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений изнутри по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д. 8</i>				
1					
2	Демонтаж штукатурки до 50мм Расходный материал	м2	10	239	2388
3	Гидроизоляция методом Инъектирования в тело бетонной конструкции: - Разметка инъекционных центров, бурение шпуров - Комплекс работ по монтажу пакеров - Работы по инъектированию с применением спецоборудования - Удаление пакеров - Заделка инъекционных центров. Расширяющийся герметик HydroExpand, бур, пакеры, инъекционный состав HydroInject, муфты цанговые, промывочная жидкость	м2	15	20898	313470
4	Устройство двухкомпонентной эластичной гидроизоляции на минерально-акриловой основе. Двухкомпонентная полимерно-акриловая эластичная гидроизоляция HydroPaz Prime + Acril	м2	14	3078	43092
5	Устройство штукатурки по сетке (до 50мм) Сетка, крепежный элемент, штукатурная смесь	м2	14	1712	23968
6	Демонтаж штукатурки до 50мм шириной до 300мм Расходный материал	м.пог	28	113	3166

Подрядчик



Заказчик





7	Гидроизоляция швов бетонирования (стена): - Устройство штробы - Подготовка основания, прочистка, удаление пыли и грязи. Послойное уплотнение расширяющегося герметика Расширяющийся герметик HydroExpand	м.пог	26	1589	41314
8	Гидроизоляция методом Инъектирования швов бетонирования (стена): - Разметка инъекционных центров, бурение шпуров - Комплекс работ по монтажу пакеров - Работы по инъектированию с применением спецоборудования - Удаление пакеров - Заделка инъекционных центров Расширяющийся герметик HydroExpand, бур, пакеры, инъекционный состав HydroInject, муфты цанговые, промывочная жидкость	м.пог	26	10253	266578
9	Устройство штукатурки до 50мм шириной до 300мм Сетка, крепежный элемент, штукатурная смесь	м.пог	26	1211	31486
10	Сбор, разбор и перемещение туры	компл	1	1398	1398
11	Сбор и перемещение строительного мусора в указанное Заказчиком место	компл	1	6900	6900
12	Накладные расходы		1	3998	3998
13	Транспортные и погрузо-разгрузочные расходы		1	11231	11231
ВСЕГО по смете - Стоимость работ + материалов и механизмов					748 989р.
Общая стоимость по смете					748 989р.

Подрядчик:
Генеральный директор
М.П.

/ Чистов Д.А. /

Заказчик:
М.П.

/ Колесник В.И. /

Подрядчик

Заказчик



№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
МАТЕРИАЛЫ:					
<i>Перечень материалов для работ по гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений изнутри по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д. 8</i>					
1					
2	Расходный материал	компл	1	793	793
3	Материалы для Инъектирования в тело бетонной конструкции Расширяющийся герметик HydroExpand, бур, пакеры, инъекционный состав HydroInject, муфты цанговые, промывочная жидкость	м2	15	17998	269970
4	Двухкомпонентная полимерно-акриловая эластичная гидроизоляция HydroPaz Prime + Acril	м2	14	2298	32172
5	Сетка, крепежный элемент, штукатурная смесь	м2	14	432	6048
6	Материал для гидроизоляции швов бетонирования. Расширяющийся герметик HydroExpand	м.пог	26	789	20514
7	Материалы для гидроизоляции методом Инъектирования швов бетонирования Расширяющийся герметик HydroExpand, бур, пакеры, инъекционный состав HydroInject, муфты цанговые, промывочная жидкость	м.пог	26	8913	231738
8	Сетка, крепежный элемент, штукатурная смесь	м.пог	26	391	10166
9	Итого			571 401р.	
10	Накладные расходы		1	4976	4976
11	Транспортные и погрузо-разгрузочные расходы		1	10742	10742
ВСЕГО по смете - Стоимость работ					0р.
ВСЕГО по смете - Стоимость материала и механизмов					587 119р.
Общая стоимость по смете					587 119р.



Подрядчик
Генеральный директор

/ Чистов Д.А. /

М.П.

Подрядчик



Заказчик:

/ Колесник В.И. /

М.П.

Заказчик



№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
РАБОТЫ					
<i>Перечень работ по гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений изнутри по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д.8</i>					
1					
2	Демонтаж штукатурки до 50мм	м2	10	190	1900
3	Гидроизоляция методом Инъектирования в тело бетонной конструкции: - Разметка инъекционных центров, бурение шпуров - Комплекс работ по монтажу пакеров - Работы по инъектированию с применением спецоборудования - Удаление пакеров - Заделка инъекционных центров	м2	15	2900	43500
4	Устройство двухкомпонентной эластичной гидроизоляции на минерально-акриловой основе	м2	14	980	13720
5	Устройство штукатурки по сетке (до 50мм)	м2	14	1280	17920
6	Демонтаж штукатурки до 50мм шириной до 300мм	м.пог	28	100	2800
7	Гидроизоляция швов бетонирования (стена): - Устройство штрабы - Подготовка основания, прочистка, удаление пыли и грязи - Послойное уплотнение расширяющегося герметика	м.пог	26	800	20800
8	Гидроизоляция методом Инъектирования швов бетонирования (стена): - Разметка инъекционных центров, бурение шпуров - Комплекс работ по монтажу пакеров - Работы по инъектированию с применением спецоборудования - Удаление пакеров - Заделка инъекционных центров	м.пог	26	1400	36400
9	Устройство штукатурки до 50мм шириной до 300мм	м.пог	26	820	21320
10	Итого			158 360р.	
11	Сбор, разбор и перемещение туры	компл	1	3510	3510
ВСЕГО по смете - Стоимость работ					161 870р.
ВСЕГО по смете - Стоимость материала и механизмов					0р.
Общая стоимость по смете					161 870р.

Подрядчик:
Генеральный директор

М.П.

Подрядчик

/ Чистов Д.А. /

Заказчик:

М.П.

Заказчик

/ Колесник В.И. /