

Копия верна

Председатель Правления  
ТСЖ «Поселок Художников»

Приложение №2  
К договору № 04/22-КР  
От «11» сентября 2022г.

“УТВЕРЖДЕНО”  
общим собранием собственников ЖК «Поселок Художников»  
от “11” сентября 2022 г.

### СМЕТА

на выполнение работ по капитальному ремонту инженерного оборудования  
по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д.8

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
<b>Раздел 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ</b>					
<b>1.1 Капитальный ремонт инженерного оборудования ИТП.</b>					
1	Ремонт циркуляционных насосов отопления 1-й зоны отопления 11кВт CL 150-242-11.0 A-F-A-BVUE с заменой уплотнений и подшипников	Усл.	2	60000,00	120000,00
<b>Итого по разделу</b>				<b>120 000,00</b>	
<b>Замена термометров биметаллических осевых без гильз в помещении ИТП</b>					
5	Демонтаж биметаллического термометра (без гильзы)	Усл.	40	400,00	16000,00
6	Монтаж термометра биметаллического (без гильзы)	Усл.	40	600,00	24000,00
7	Настройка (коррекция показаний)	Усл.	1	13000,00	13000,00
<b>Итого по разделу</b>				<b>53 000,00</b>	
<b>Ремонт трубопроводов в помещении насосной (устранение двух свищей)</b>					
8	Демонтажные работы (трубопровода Ду150 2 участка)	Усл.	1	22000,00	22000,00
9	Сварочные и сантехнические работы	Усл.	1	50000,00	50000,00
10	Гидравлические испытания смонтированных участков (ремонт в насосной)	Усл.	1	13000,00	13000,00
<b>Итого по разделу</b>				<b>85 000,00</b>	
<b>Капитальный ремонт соединительной арматуры ГВС 2-й зоны Ду 40 (замена сгонов Ду 40 на разъёмное соединение типа американка).</b>					
11	Демонтаж шарового крана и сгона Ду40	Усл.	36	3000,00	108000,00
12	Демонтаж резьб Ду 40	Усл.	36	2500,00	90000,00
13	Сварочные работы (монтаж резьбы Ду40)	Усл.	72	3500,00	252000,00
14	Сварочные работы (монтаж резьбы Ду15)	Усл.	40	3200,00	128000,00
15	Монтаж крана Ду 40 (материал заказчика)	Усл.	36	2000,00	72000,00
16	Монтаж крана Ду 15 (воздухоотводчик)	Усл.	40	1000,00	40000,00
<b>Итого по разделу</b>				<b>690 000,00</b>	
<b>Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Кран шар лат хр Ду15 Ру42 м/м рычаг Giacomini R250X003 или его аналог.	Шт.	40	456,00	18240,00
2	Труба ст ВГП оц Ду40 (Дн48х3,5) обьк ГОСТ 3262-75 ТМК	М.п.	8	742,00	5800,00
3	Электроды, лён, паста и пр.	Компл.	1	57000,00	57000,00



4	ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОСЕВОЙ ДК100 L=60MM 160С А50.10 WIKA 3905934 (36523044)	Шт.	10	1750,00	17500,00
5	ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОСЕВОЙ ДК100 L=60MM 120С А50.10 WIKA 3901904 (36523041)	Шт.	30	1520,00	45600,00
6	Круги отрезные, грунтовка и пр.	Компл.	1	17000,00	17000,00
7	Труба оцинкованная Ду150, отвод Ду150	Компл.	1	35000,00	35000,00
8	УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА CLM REP.KIT CLM150/200-CDM200/210 MOD.B BVUE (S0810109)	Шт.	2	105000,00	210000,00
9	ПОДШИПНИК Spare, Ball bearing 6209.2Z.C3 (98466136)	Шт.	2	3543,00	7086,00
10	ПОДШИПНИК 6310.2Z.C3, Spare, Ball bearing 6310.2Z.C3.STG B6-03 (98466089)	Шт.	2	6358,00	12716,00
11	Разъемное соединение с уплотнением латунное 1 1/2" ВР-НР, Itap 151 11/2 или его аналог.	Шт.	36	2653,00	95508,00
12	Резьба ст. удлин. оц. Ду40 L=60мм из труб по ГОСТ 3262-75 КАЗ	Шт.	72	71,00	5112,00
13	Резьба ст. удлин. оц. Ду15 L=50мм из труб по ГОСТ 3262-75 КАЗ	Шт.	40	21,00	840,00
Итого по разделу				527 402,00	
Итого по смете:				1 475 402,00	

Подрядчик  
ООО «КДВ-Теплогарант»

Заказчик  
ТСЖ «Посёлок Художников»


Генеральный директор

Д. В. Кочевцев



Председатель правления

Колесник В.И.



Копия верна

Председатель Правления  
ТСЖ «Поселок Художников»

/В.И.Колесник/