


Копия верна: Председатель Правления
ТСЖ «Поселок Художников»



/В.И.Колесник/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору 3001/23 от 30 января 2023г.

«Утверждено»

Внеочередным общим собранием собственников ЖК «Поселок Художников»

«19» августа 2022 г.

Локальная смета

Четвертый этап капитального ремонта фасада многоквартирного жилого дома 8 по ул. Врубеля г. Москва, по устройству защитного фасонного элемента (нащельника) поверх междуэтажного шва в количестве 2357.66

п.м.

№ п/п	Наименование работ и ресурсов	Един. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб	Стоимость ВСЕГО, руб	Примечание
1	Подготовительные работы по ограждению места проведения работ	м.п.	157.67	45.00	7 095.15	
	<i>Лента оградительная/сигнальная, 50 м.п.</i>	шт.	12.50	192.00	2 400.00	
	<i>тренога деревянная</i>	шт.	4.0	240.00	960.00	
2	Навеска оборудования альпинистов	Кол-во	84.0	2700.00	226 800.00	
3	Расчистка поверхности	м.п.	2 354.96	250.00	588 740.00	
4	Устройство углублений в ж/б и кирпичной поверхности фасада (по мере необходимости, в соответствии с геометрией фасада)	м.п.	50.00	350.00	17 500.00	Объем работ ориентир
	<i>диск отрезной по камню и бетону</i>	шт.	20.0	1368.00	27 360.00	
5	Монтаж крепежного изделия АДИ-2	м.п.	2 354.96	280.00	659 388.80	

	АДИ-2 (труба алюминиевая, 25x50x3 мм)	м.п.	155.90	645.00	100 555.50	
	дюбель фасадный тинго 10x80 мм (расход 2 шт/мп)	шт.	440.28	64.00	28 177.92	
	сверло по бетону	шт.	25.00	383.00	9 575.00	
6	Монтаж фасонного элемента АДИ-1 на наружную стену фасада	м.п.	2 354.96	730.00	1 719 120.80	
	фасонный элемент АДИ-1 (из гнутого листового металла, толщ. 0,5мм)	м.п.	2590.46	449.00	1 163 116.54	
	заклёпка вытяжная из нержавеющей стали/алюминиевая	шт.	25547.00	2.80	71 531.60	
7	Доставка материалов	шт.	2.0	8000.00	16 000.00	
8	Уборка мест производства работ от строительного мусора.	компл	1	22500.00	22 500.00	
9	Вывоз строительного мусора	кг	162.5	50.00	8 125.00	
	Итого				4 668 946.31	
	Непредвиденные, накладные расходы	%	2.11		98 514.77	
	ИТОГО цена за работу и материалы (без НДС) с непредвиденными расходами:				4 767 461.08	

«Место» - одно место проведения работ альпинистом включает окончательно выполненные работы по восстановлению одного ряда лицевой части кирпичной кладки в объёме от 0,1 до 1,0 погонных метра

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель



Рубан А.Л.

Заказчик:

ТСЖ «Поселок художников»

Председатель правления

Колесник В.И.



Копия верна: Председатель Правления
ТСЖ «Поселок Художников»

/В.И.Колесник/