

Приложение №1
К договору № 03/23-КР
От «11» МАЯ 2023г.

«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием собственников ЖК
«Поселок Художников»
от «26» АПРЕЛЯ 2023 г.


СМЕТА

на выполнение работ по капитальному ремонту инженерного оборудования
по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д.8

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Раздел I. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
Ремонт автоматики ИТП (ремонт щитов, замена сильфонных трубок датчиков давления НГВС)					
1	Ремонт щитов управления находящихся в ИТП	Усл.	1,00	80 600,00	80 600,00
2	Пуско-наладочные работы (щитов управления находящихся в ИТП)	Усл.	1,00	25 000,00	25 000,00
3	Замена сильфонных трубок (сварочные работы) для датчиков давления НГВС	Усл.	4,00	6 000,00	24 000,00
4	Электро-монтажные работы (монтаж демонтаж датчиков давления НГВС)	Усл.	4,00	4 500,00	18 000,00
5	Гидравлические испытания смонтированных участков	Усл.	2,00	6 000,00	12 000,00
Итого по разделу					159 600,00
Ремонт станции повышения давления ХВС I зоны (замена датчика защиты от сухого хода grundfos FF4 или его аналог), установка клапанов балансировочных Danfoss MSV-F2 Ду50 Ру16 фланцевый 003Z0161/1061(или его аналог).					
6	Демонтаж реле давления grundfos FF4	Усл.	1,00	2 400,00	2 400,00
7	Монтаж реле давления grundfos FF4 (или его аналога)	Усл.	1,00	2 500,00	2 500,00
8	Настройка реле давления grundfos FF4 (или его аналога)	Усл.	1,00	10 100,00	10 100,00
9	Установка байпасной линии (врезка в трубопровод ХВС)	Усл.	2,00	55 000,00	110 000,00
10	Монтаж клапана балансировочного	Усл.	2,00	12 000,00	24 000,00
11	Покраска смонтированных участков	Усл.	2,00	4 000,00	8 000,00
12	Гидравлические испытания смонтированных участков	Усл.	2,00	16 000,00	32 000,00
Итого по разделу					189 000,00
Замена трубопроводов ГВС (лежаков Ду80) находящихся на техническом этаже 1-4 корпусов. Ремонт (замена аварийного участка трубопровода ХВС Ду100 3 М.п. в паркинге над парковочными местами 188,189). Ремонт стойка ГВС в паркинге (устранение свища на стойке ГВС в паркинге ст7л, 4п, 5кв)					
13	Демонтаж тепловой изоляции Ду80	Усл.	1,00	60 000,00	60 000,00

14	Монтаж тепловой изоляции Ду80	Усл.	1,00	60 000,00	60 000,00
15	Демонтаж трубопроводов Ду 80	Усл.	1,00	280 000,00	280 000,00
16	Переделка опор лежачков (выравнивание трубопровода ГВС Ду80)	Усл.	1,00	55 000,00	55 000,00
17	Сварочные работы (монтаж трубопроводов Ду80)	Усл.	1,00	295 000,00	295 000,00
18	Демонтаж крана Ду80	Усл.	3,00	2 500,00	7 500,00
19	Монтаж крана Ду 80	Усл.	3,00	3 700,00	11 100,00
20	Монтаж крана Ду 40	Усл.	4,00	2 900,00	11 600,00
21	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов	Усл.	1,00	15 000,00	15 000,00
22	Окраска сварочных швов	Усл.	1,00	10 000,00	10 000,00
23	Демонтаж трубопроводов Ду 100 (3 М.п.)	Усл.	1,00	6000,00	6000,00
24	Монтаж трубопроводов Ду 100 (3 М.п.)	Усл.	1,00	20020,00	14020,00
25	Устранение свища на стояке ГВС в паркинге	Усл.	1,00	16000,00	16000,00
Итого по разделу					841 220,00
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ					
1	Труба сталь ВГП обыкновенная оц Ду 80 (Дн 88,5x4,0) ГОСТ 3262-75	М.п.	188,00	1 401,80	263 538,40
2	Труба сталь ВГП обыкновенная оц Ду 40 (Дн 48,0x3,5) ГОСТ 3262-75	М.п.	6,00	600,00	3 600,00
3	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр оц Ду40 ГОСТ	шт.	8,00	180,00	1 440,00
4	Уголок сталь г/к равнополочный ГОСТ 8509-93	М.п.	30,00	300,00	9 000,00
5	Труба сталь ВГП обыкновенная оц Ду 50 (Дн 60,0x3,5) ГОСТ 3262-75	М.п.	4,00	495,80	1 983,20
6	Отвод сталь бесшовный крутоизогнутый 90гр оц Дн 89x4,0 (Ду 80) под приварку ГОСТ 17375-2001	шт.	23,00	505,40	11 624,20
7	Отвод сталь 90гр шовный оц однорезьбовой из труб по ГОСТ 3262-75	шт.	4,00	70,00	280,00
8	Ёмкость для сбора/промывки воды из лежачков ГВС	шт.	4,00	37 000,00	148 000,00
9	Кран шаровой водоразборный латунь со штуцером 1019 Euro Ду 20 Ру16 НР/штуц G3/4"	шт.	4,00	1 200,00	4 800,00
10	Кран шаровой Vexve 103 Ду40 Ру40 фланцевый (или его аналог)	шт.	4,00	11 200,00	44 800,00
11	Резьба сталь удлиненная оц из труб Ду 40 по ГОСТ 3262-75	шт.	4,00	70,00	280,00
12	Фланец сталь плоский Ду 40 Ру16 тип 01 ряд 1 исп. В ГОСТ 33259-2015	шт.	12,00	505,00	6 060,00
13	Фланец сталь плоский Ду 50 Ру16 тип 01 ряд 1 исп. В ГОСТ 33259-2015	шт.	4,00	605,00	2 420,00
14	Фланец стальной плоский Ду 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4,00	780,00	3 120,00
15	Круги отрезные, грунтовка и пр.	Компл.	1,00	49 000,00	49 000,00

Копия верна: Председатель Правления
ТСЖ «Поселок Художников»



/В.И.Колесник/

16	Электроды, лён, паста и пр.	Компл.	1,00	60 000,00	60 000,00
17	Болт стальной оц М16х65 (ГОСТ 7798-70)	кг	7,00	520,00	3 640,00
18	Гайка стальная оц М16 (ГОСТ 5915-70)	кг	2,00	505,00	1 010,00
19	Лента армированная Energoro 48мм x 50м самоклеящаяся серая Energoflex	шт.	6,00	896,20	5 377,20
20	Реле давления Grundfos FF4 (или его аналог)	шт.	1,00	13 000,00	13 000,00
21	Клапан балансировочный Danfoss MSV-F2 Ду50 Ру16 (или его аналог)	шт.	2,00	25 000,00	50 000,00
22	Кран шаровой латунь со спусником 1/2	шт.	4,00	1 200,00	4 800,00
23	Сигнальная лампа светодиодная	шт.	18,00	800,00	14 400,00
24	Блок питания 24в	шт.	4,00	3 700,00	14 800,00
25	Понижающий трансформатор 24В	шт.	2,00	4 500,00	9 000,00
26	Пускатель магнитный ПМЛ	шт.	1,00	3 500,00	3 500,00
27	Реле тепловое РТЛ	шт.	1,00	1 950,00	1 950,00
28	Приставка контактная ПКЛ 22.04-16А 2з+2р для пускателей ПМ12 и ПМЛ 110676	шт.	1,00	1 300,00	1 300,00
29	Труба сталь ВГП оц Ду 100 (Дн 114,0х4,0) ГОСТ 3262-75	М.п	3,00	1 560,00	4680,00
Итого по разделу					737403,00
Итого по смете (включая все налоги и сборы):					1 927 223,00

Подрядчик

ООО «КДВ-Теплогарант»
Генеральный директор
Кочевцев Д.В.



Заказчик

ТСЖ «Посёлок Художников»
Председатель правления
Колесник В.И.



Копия верна: Председатель Правления
ТСЖ «Посёлок Художников»

/В.И.Колесник/