

Копия верна
 Председатель Правления
 ТСЖ «Поселок Художников»



/В.И.Колесник/
 Приложение №1 к договору № СМР2509.3/23
 от «13» июня 2023 г.

Сметный расчет

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
РАБОТА И МАТЕРИАЛЫ:					
<i>Противоскользящее покрытие пола для автостоянки</i>					
1	<i>Зона автостоянки</i>				
2	Демонтаж старого полимерного покрытия толщенной до 2мм	м2	164,00	190,00	31160,00
3	Расходный материал	компл	1,00	1922,00	1922,00
7	Подготовка основания: шлифовка, удаление пыли и грязи	м2	164,00	340,00	55760,00
8	Расходный материал	компл	1,00	2471,00	2471,00
9	Грунтование основания, 1 слой	м2	164,00	200,00	32800,00
10	Грунтовка Э 04 Universum®	м2	164,00	431,00	70684,00
11	Устройство двухкомпонентного цветного базового слоя, 1 слой	м2	164,00	900,00	147600,00
12	Компаунд П 10 БАЗА Universum®	м2	164,00	689,00	112996,00
13	Насыщение кварцевым песком	м2	164,00	478,00	78392,00
14	Песок кварцевый, фракция 0,3-0,8	м2	164,00	194,00	31816,00
15	Устройство двухкомпонентного цветного базового слоя, 1 слой	м2	164,00	777,00	127428,00
16	Компаунд П 10 БАЗА Universum®	м2	164,00	689,00	112996,00
17	Итого	806 025р.			
18	Сбор, перемещение и вывоз строительного мусора	компл	1	2100	2100
19	Накладные расходы		1	8994	8994
20	Транспортные и погрузо-разгрузочные расходы		1	19620	19620
ВСЕГО по смете - Стоимость работ					473 140р.
ВСЕГО по смете - Стоимость материала и механизмов					363 599р.
Общая стоимость по смете					836 739р.

Подрядчик: «Спецстрой»
 Генеральный директор Чистов Д.А. /
 М.П.

Подрядчик [Signature]

Заказчик: [Signature]
 Генеральный директор / Колесник В.И. /
 М.П.

Заказчик [Signature]