





### Сметный расчет

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
<b>РАБОТА И МАТЕРИАЛЫ:</b>					
<b>Противоскользящее покрытие пола для автостоянки</b>					
1					
2	Демонтаж старого полимерного покрытия толщиной до 2мм	м2	164,00	190,00	31160,00
3	Расходный материал	компл	1,00	1922,00	1922,00
7	Подготовка основания: шлифовка, удаление пыли и грязи	м2	164,00	340,00	55760,00
8	Расходный материал	компл	1,00	2471,00	2471,00
9	Грунтование основания, 1 слой	м2	164,00	200,00	32800,00
10	Грунтовка Э 04 Universum®	м2	164,00	431,00	70684,00
11	Устройство двухкомпонентного цветного базового слоя, 1 слой	м2	164,00	900,00	147600,00
12	Компаунд П 10 БАЗА Universum®	м2	164,00	689,00	112996,00
13	Насыщение кварцевым песком	м2	164,00	478,00	78392,00
14	Песок кварцевый, фракция 0,3-0,8	м2	164,00	194,00	31816,00
15	Устройство двухкомпонентного цветного базового слоя, 1 слой	м2	164,00	777,00	127428,00
16	Компаунд П 10 БАЗА Universum®	м2	164,00	689,00	112996,00
17	Итого			806 025р.	
18	Сбор, перемещение и вывоз строительного мусора	компл	1	2100	2100
19	Накладные расходы		1	8994	8994
20	Транспортные и погрузо-разгрузочные расходы		1	19620	19620
<b>ВСЕГО по смете - Стоимость работ</b>					<b>473 140р.</b>
<b>ВСЕГО по смете - Стоимость материала и механизмов</b>					<b>363 599р.</b>
<b>Общая стоимость по смете</b>					<b>836 739р.</b>

Подрядчик:   
Генеральный директор  
Чистов Д.А. /  
М.П.

Заказчик:   
Генеральный директор  
/ Колесник В.И. /  
М.П.

Подрядчик 

Заказчик 