

Копия верна
Председатель Правления
ТСЖ «Поселок Художников»

/В.И.Колесник/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Смета согласована
Подрядчик: ИИИ Боднарь Р.М.



Смета утверждена
Заказчик: ТСЖ «Поселок Художников»
Председатель правления
Колесник В.И.

«08» августа 2023 г.

СМЕТА

на производство работ по заделке пустот в выступающей части фундамента (цоколя)
по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, дом 8

№	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Цена единицы	Стоимость
1	Очистка пустот от мусора	м/п	25,00	320,00р.	8 000,00р.
	Изготовление опалубки	м/п	25,00	270,00р.	6 750,00р.
2	Установка опалубки	м/п	25,00	270,00р.	6 750,00р.
3	Залив пустот бетоном с трамбовкой	м/п	25,00	800,00р.	20 000,00р.
4	Демонтаж опалубки	м/п	25,00	110,00р.	2 750,00р.
5	Затирка бетона цементным раствором	м/п	25,00	100,00р.	2 500,00р.
6	Цемент м500	меш.	7,00	550,00р.	3 800,00р.
7	Песок	меш.	10,00	200,00р.	2 000,00р.
8	Щебень	меш.	5,00	720,00р.	3 600,00р.
9	Доски, бруски, саморезы, пленка	компл.	1,00	5200,00р.	5 200,00р.
10	Жидкое стекло	банка	2,00	850,00р.	1 700,00р.
11	Доставка, разгрузка	шт	1,00	2 800,00р.	2 800,00р.
12	Погрузка и вывоз строительного мусора	шт	1,00	3 500,00р.	3 500,00р.
Всего стоимость работ и материалов:					69 350,00р.
Налоги (УСНО) 6%					4 161,00 р.
Итого:					73 511,00р.

* Ориентировочная смета выполнена на основании выданного и согласованного с Заказчиком планировочного решения . В случае изменения Заказчиком объемов работ и выбора отделочных материалов другой ценовой категории, стоимость предложения будет изменена.